



WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH				
przekrój	symbol	długość [m]	ilość [szt.]	objętość [m³]
b/h [cm]				Σ [m³]
Ø25	PAŁE Z DREWNA MORSZEWOWEGO LUB DEBOWEGO	2,50	4	0,049
Ø25	PAŁE Z DREWNA MORSZEWOWEGO LUB DEBOWEGO	4,00	4	0,049
Ø25	PAŁE Z DREWNA MORSZEWOWEGO LUB DEBOWEGO	6,80	28	0,049
10/10	SŁUPKI BALUSTRADY	1,40	68	0,014
8/10	BELKI BALUSTRADY, POCHWYT	4,00	8	0,008
8/10	ZASTRZAŁ BALUSTRADY	0,70	36	0,008
5/10	ELEMENTY DREWNIANE	2,40	48	0,0065
12/16	PODKUZNICE	4,00	4	0,0192
12/16	POPRZECZNICE	3,70	18	0,0192
14/4,5	DESKA PODESTU	2,70	251	0,0063
OBJĘTOŚĆ JEDNEGO POMOSTU:				23,84



## RZUT - POMOST DREWNIANY nr 2


PS

PROJEKT

PS - PROJEKT SP. Z O.O.

Pracownia: 45-131 Opole ul. Józefa Cygana 4/109

tel: 531 832 426 e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl



PS - PROJEKT SP. Z O.O.			
Pracownia: 45-131 Opole ul. Józefa Cygana 4/109			
tel: 531 832 426 e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl			
OBJEKT:	PROJEKT REMONTOWO-BUDOWLANO-WYKONAWCZY	skala:	1:100
ADRES:	WODNEGO PRZĘTU UL. KORANTOWEGO W BRZEGU	data:	04.2016
INWESTOR:	Gmina Brzeg	nr rys.	P-A-2
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	podpis:	
PROJEKTANT:	inż. arch. Ryszard Śniezek	upr. 247/89/Op.	
OPRACOWAŁ:	mgr. inż. arch. Jerzy Przybyła	upr. 109/71/Op.	
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. arch. Paweł Śniezek		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	podpis:	
PROJEKTANT:	inż. arch. Ryszard Śniezek	upr. 247/89/Op.	
OPRACOWAŁ:	mgr. inż. arch. Paweł Śniezek	upr. 109/71/Op.	
SPRAWDZIŁ:	inż. Edward Kotłowa	upr. 56/81/Op.	