

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport odpadów na odległość 10 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zadrzewienie przy gminnych ciągach komunikacyjnych - zielone korytarze	1	16
1.1	Usuwanie drzew i krzewów	1	6
1.2	Usuwanie suszu głęziowego i wadliwych konarów	7	13
1.3	Nasadzenia	14	15
1.4	Trawniki	16	16

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112711-2		Zadrzewienie przy gminnych ciągach komunikacyjnych - zielone korytarze			
1.1			Usuwanie drzew i krzewów			
1 d.1.1	KNR SEK 06 - 01 0303 01	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy do 15 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka (korony) i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja stanowiska roboczego ze zrębkowaniem drobnicy 26.00	szt		
				szt	26.00	
					RAZEM	26.00
2 d.1.1	KNR SEK 06 - 01 0303 02	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 16 ÷ 25 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka (korony) i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja stanowiska roboczego ze zrębkowaniem drobnicy 3.00	szt		
				szt	3.00	
					RAZEM	3.00
3 d.1.1	KNR SEK 06 - 01 0303 03	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 36 ÷ 45 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka (korony) i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja stanowiska roboczego ze zrębkowaniem drobnicy 1.00	szt		
				szt	1.00	
					RAZEM	1.00
4 d.1.1	KNR SEK 06 - 01 0303 05	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 46 ÷ 65 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka (korony) i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja stanowiska roboczego ze zrębkowaniem drobnicy 1.00	szt		
				szt	1.00	
					RAZEM	1.00
5 d.1.1	KNR SEK 06 - 01 0303 08	D - 01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 81 ÷ 100 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka (korony) i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja stanowiska roboczego ze zrębkowaniem drobnicy 2.00	szt		
				szt	2.00	
					RAZEM	2.00
6 d.1.1	KNR 2-01 0110-01 0110-04	D - 01.02.01	Wywożenie drewna na odległość 10 km	m ³		
			5.20	m ³	5.20	
					RAZEM	5.20
1.2	45112711-2		Usuwanie suszu głęziowego i wadliwych konarów			
7 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy do 15 cm ze zrębkowaniem drobnicy 3.00	szt		
				szt	3.00	
					RAZEM	3.00
8 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 16 ÷ 25 cm ze zrębkowaniem drobnicy 11.00	szt		
				szt	11.00	
					RAZEM	11.00
9 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 26 ÷ 35 cm ze zrębkowaniem drobnicy 17.00	szt		
				szt	17.00	
					RAZEM	17.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	Kalkulacja indywidu- alna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 36 ÷ 45 cm ze zrębkowaniem drobnicą 22.00	szt szt	 22.00	
					RAZEM	22.00
11 d.1.2	Kalkulacja indywidu- alna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 46 ÷ 60 cm ze zrębkowaniem drobnicą 20.00	szt szt	 20.00	
					RAZEM	20.00
12 d.1.2	Kalkulacja indywidu- alna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 61 ÷ 80 cm ze zrębkowaniem drobnicą 7.00	szt szt	 7.00	
					RAZEM	7.00
13 d.1.2	Kalkulacja indywidu- alna	D - 09.01.01	Usuwanie suszu i konarów bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m sposobem alpinistycznym drzewa o średnicy 81 ÷ 100 cm ze zrębkowaniem drobnicą 2.00	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
1.3	45112711-2		Nasadenia			
14 d.1.3	KNR 2-21 0312-07	D - 09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych gatunki rodzime na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną z zaprawieniem hydrożelem; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 16 ÷ 20 cm i wysokości min. 3,50 m z opalowaniem trzema palikami z ryglami. 125.00	szt. szt.	 125.00	
					RAZEM	125.00
15 d.1.3	KNR 2-21 0312-07	D - 09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych gatunki obce na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną z zaprawieniem hydrożelem; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 16 ÷ 20 cm i wysokości min. 3,50 m z opalowaniem trzema palikami z ryglami. 74.00	szt. szt.	 74.00	
					RAZEM	74.00
1.4			Trawniki			
16 d.1.4	KNR 2-21 0702-07	D - 09.01.01	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych 21359.00	m ² m ²	 21359.00	
					RAZEM	21359.00